

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบประปา เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง (บริเวณตรงข้ามซอยพุดซา ๑๓ หมู่ที่ ๕)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบล โพธิ์กลาง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๗๘,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการโดยดำเนินการ : ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาดบรรจุ ๑๐๐ ลบ.ม. บริเวณตรงข้ามซอยพุดซา ๑๓ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑ ถัง ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง กำหนด) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๗๗๖,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบแสดงรายการราคากลางงานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาดบรรจุ ๑๐๐ ลบ.ม. บริเวณตรงข้ามซอยพุดซา ๑๓ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑ ถัง ปร.๔ จำนวน ๕ หน้า
  - ๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่างก่อสร้าง แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ที่ ๓๔๒/๒๕๖๕
- ลว. ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕
  - ๗.๑ นายอรรถกร ล้อมในเมือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธาน
  - ๗.๒ นายสิทธิพร เปล่งงูเหลือม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
  - ๗.๓ นายพิทักษ์พงศ์ อธิพรหม ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรรมการ

**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง**

ส่วนราชการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง งานวิศวกรรม กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

โครงการ พัฒนาระบบประปาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ก่อสร้างถึงเก็บน้ำใส ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. บริเวณตรงข้าม ซอยหุดซา 13 หมู่ที่ 5 ฯ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองหุดซา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์กลาง อําเภอเมืองนครราชสีมา ฯ

เจ้าของงบประมาณ กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

แบบเลขที่ กข.

/2565

ราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....5.....แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

8 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร - พัฒนาระบบประปาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ก่อสร้างถึงเก็บน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. บริเวณตรงข้าม ซอยหุดซา 13 หมู่ที่ 5 จำนวน 1 ถัง ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ฯ	592,335.22	1.3056	773,352.86	- ค่าวัสดุคิดจากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือนพฤษภาคม 2565
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	-	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบฯ เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย ..... % เงินประกันสัญญา ..... % ดอกเบี้ยเงินกู้ ..... % ต่อปี	3,151.84	-	3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			776,352.86	บาท
	จัดเป็นเงินประมาณการ (ปรับลดแล้ว)			776,000.00	บาท
	(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

ประมาณการ ..... (นายมหาสิทธิ์ บัวศรี) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจทาน ..... (นายสิทธิพร เปล่งงูหล่อม) นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคา+A28:F32ากลาง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคา และรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ค่างาน, Factor F) มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (กันเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2564) ได้ สำหรับโครงการพัฒนาระบบประปาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ก่อสร้างถึงเก็บน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. บริเวณตรงข้าม ซอยหุดซา 13 จำนวน 1 ถัง ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ฯ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายอรรถกร ล้อมในเมือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายสิทธิพร เปล่งงูหล่อม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายพิทักษ์พงศ์ อธิพรหม)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ

## ประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง งานวิศวกรรม กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

แบบ ปร. 4

โครงการ พัฒนาระบบประปาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. บริเวณตรงข้าม ซอยพุดซา 13 หมู่ที่ 5 จำนวน 1 ถัง ฯ

หน้า 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพุดซา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ กข.

/ 2565

ประมาณราคาโดย นายมนตรี บัวศรี ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่

8 มิถุนายน 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
โครงการพัฒนาระบบประปาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. บริเวณตรงข้าม ซอยพุดซา 13 หมู่ที่ 5 จำนวน 1 ถัง ฯ									
A	งานถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม.								
1	งานดิน								
	- งานดินขุดฐานรากถมดิน	140.00	ลบ.ม.	-	-	91.00	12,740.00	12,740.00	
	- ทราซหยาบ/ทรายหยาบรองพื้น	3.50	ลบ.ม.	1.50	5.25	99.00	346.50	351.75	
2	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อทั่วไป 80% หรือไม้เคร่า	202.00	ตร.ม.	307.88	62,191.76	115.00	23,230.00	85,421.76	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม. (50%)	70.00	ต้น	35.00	2,450.00	-	-	2,450.00	
	- ตะปู	45.00	กก.	60.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	3.50	ลบ.ม.	1,704.49	5,965.72	306.00	1,071.00	7,036.72	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	45.78	ลบ.ม.	1,796.22	82,230.95	306.00	14,008.68	96,239.63	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	- น้ำยากันซึม	116.00	ลิตร	35.00	4,060.00	-	-	4,060.00	
4	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB 6 mm. (0.222 กก./ม.)	42.71	กก.	30.73	1,312.55	4.10	175.11	1,487.66	
	- เหล็ก RB 9 mm. (0.499 กก./ม.)	650.87	กก.	29.22	19,016.68	4.10	2,668.57	21,685.25	
	- เหล็ก DB 12 mm. (0.888 กก./ม.)	1,579.65	กก.	28.73	45,386.52	3.30	5,212.85	50,599.37	
	- เหล็ก DB 16 mm. (1.58 กก./ม.)	2,657.24	กก.	28.22	74,989.92	3.30	8,768.89	83,758.81	
	- ลวดผูกเหล็ก	147.91	กก.	101.26	14,977.37	-	-	14,977.37	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง (ยกยอดไป)							383,508.32	

หมายเหตุ ราคาวัสดุ คัดจากพาณิชย์จังหวัดฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 และค่าแรงคัดจากบัญชีค่าแรง ค่าดำเนินการ สำหรับกรถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง และเอกสารของ สทฐ. ประกอบเอกสารของกรมทางหลวงและจากเอกสารของกรมทางหลวงชนบท

ราทาน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 8 มิถุนายน 2565 - 33.94 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายมนตรี บัวศรี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจทาน

(นายสิทธิพร เปล่งงูเหลือม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้ใช้รายการประมาณนี้เฉพาะ โครงการพัฒนาระบบประปาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. บริเวณตรงข้าม ซอยพุดซา 13 หมู่ที่ 5 จำนวน 1 ถัง ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลางฯ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอรุณกร ถ้อมในเมือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิทธิพร เปล่งงูเหลือม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิทักษ์พงศ์ อธิพราม)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ

## ประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง งานวิศวกรรม กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

แบบ ป.ร. 4

โครงการ พัฒนาระบบประปาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. บริเวณตรงข้าม ซอยพุดซา 13 หมู่ที่ 5 จำนวน 1 ถัง ฯ

หน้า 2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพุดซา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ กข.

/ 2565

ประมาณราคาโดย นายมนัสวี บัวศรี ผู้ช่วยนายช่างโยธา


เมื่อวันที่


8 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
โครงการพัฒนาระบบประปาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. บริเวณตรงข้าม ซอยพุดซา 13 หมู่ที่ 5 จำนวน 1 ถัง ฯ									
	ยกยอดมา							383,508.32	
A	งานถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ต่อ)								
5	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6.00 ม. dia 6"	-	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6.00 ม. dia 4"	-	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6.00 ม. dia 3"	1.00	ท่อน	1,610.00	1,610.00	210.00	210.00	1,820.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี Dia.3"	1.00	ตัว	600.88	600.88	78.38	78.38	679.26	
	- ช้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia.3"	1.00	ตัว	430.10	430.10	56.10	56.10	486.20	
	- ช้อง PVC 90 ม-ม dia.2"	1.00	ตัว	30.00	30.00	4.50	4.50	34.50	
	- ท่อ PVC + ข้อต่อยาว 6.00 ม. dia 2"	2.00	ท่อน	225.00	450.00	33.75	67.50	517.50	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia.3"	2.00	ตัว	162.00	324.00	24.30	48.60	372.60	
	- หน้างาน PVC dia.3"	2.00	ตัว	481.85	963.70	62.85	125.70	1,089.40	
	- หน้างาน PVC dia.2"	1.00	ตัว	215.05	215.05	28.05	28.05	243.10	
	- ฝาหินเคลือบ	5.00	ม้วน	12.00	60.00	1.80	9.00	69.00	
	- ประกันยาง dia.3"	4.00	แผ่น	35.00	140.00	5.25	21.00	161.00	
<b>รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง (ยกยอดไป)</b>								<b>388,980.88</b>	


หมายเหตุ ราคาวัสดุ คัดจากพาณิชย์จังหวัดฯ เดือนพฤษภาคม 2565 และค่าแรงคิดจากบัญชีค่าแรง คำดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง และเอกสารของ ส.พ.ฐ. ประกอบเอกสารของกรมทางหลวงและจากเอกสารของกรมทางหลวงชนบท


ราคาน้ำมันดีเซล วันที่ 8 มิถุนายน 2565 = 33.94 บาท/ลิตร


(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา  
  
 (นายมนัสวี บัวศรี)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจทาน  
  
 (นายสิทธิพร ปลั่งกุลล้อม)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้ใช้รายการประมาณนี้เฉพาะ โครงการพัฒนาระบบประปาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. บริเวณตรงข้าม ซอยพุดซา 13 หมู่ที่ 5 จำนวน 1 ถัง ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
  
 (นายอรรถกร ส้อมในเมือง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
  
 (นายสิทธิพร ปลั่งกุลล้อม)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
  
 (นายพิทักษ์พงศ์ อธิพรหม)  
 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ

### ประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง งานวิศวกรรม กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

แบบ ปร.4

โครงการ พัฒนาระบบประปาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. บริเวณตรงข้าม ซอยพุดซา 13 หมู่ที่ 5 จำนวน 1 ถัง ๑

หน้า 3

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพุดซา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ กษ.

/2565

ประมาณราคาโดย นายมนัสวี บัวศรี ผู้ช่วยช่างโยธา

เมื่อวันที่

8 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
โครงการพัฒนาระบบประปาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. บริเวณตรงข้าม ซอยพุดซา 13 หมู่ที่ 5 จำนวน 1 ถัง ๑									
	<b>ยกยอดมา</b>							388,980.88	
A	<b>งานถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ต่อ)</b>								
5	งานท่อและอุปกรณ์ (ต่อ)								
	- ประเค้นทอง dia.4"	-	แค้น	-	-	-	-	-	
	- น๊อตเหล็กหล่อ dia. 1/2 ยาว 3"	-	ตัว	-	-	-	-	-	
6	เสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอ. ขนาด 0.22 x 0.22 ม. รับน้ำหนักบรรทุก	57.00	คัน	2,476.64	141,168.48	360.00	20,520.00	161,688.48	
	ปลอกคอกับ 8 คัน/คัน								
7	งานคกแต่ง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	71.40	ตร.ม.	49.00	3,498.60	100.00	7,140.00	10,638.60	
8	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	88.48	ตร.ม.	43.00	3,804.64	34.00	3,008.32	6,812.96	
	- ทาสีน้ำมัน	3.00	ตร.ม.	48.00	144.00	38.00	114.00	258.00	
	- ทาสีเมนต์เบส	125.40	ตร.ม.	99.50	12,477.30	35.00	4,389.00	16,866.30	
<b>รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง (ยกยอดไป)</b>								585,245.22	

หมายเหตุ ราคาวัสดุ คัดจากพาณิชย์จังหวัดฯ เดือนพฤษภาคม 2565 และค่าแรงคิกจากบัญชีค่าแรง ค่าดำเนินการ สำหรับการลดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง และเอกสารของ สทฐ. ประกอบเอกสารของกรมทางหลวงและจากเอกสารของกรมทางหลวงชนบท

ราคาน้ำมันดีเซล วันที่ 8 มิถุนายน 2565 = 33.94 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา  
(นายมนัสวี บัวศรี)  
ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจทาน  
(นายสิทธิพร เป็ส่งจูเหล็กอม)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้ใช้รายการประมาณนี้เฉพาะ โครงการพัฒนาระบบประปาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. บริเวณตรงข้าม ซอยพุดซา 13 หมู่ที่ 5 จำนวน 1 ถัง ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลางฯ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายอรรถกร สื่อมโนเมือง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายสิทธิพร เป็ส่งจูเหล็กอม)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายพิทักษ์พงศ์ อธิรธรรม)  
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ

## ประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง งานวิศวกรรม กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

แบบ ปร. 4

โครงการ พัฒนาระบบประปาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ก่อสร้างถังเก็บน้ำใต ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. บริเวณตรงข้าม ซอยพุดซา 13 หมู่ที่ 5 จำนวน 1 ถัง ฯ

หน้า 4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพุดซา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ กข.

/ 2565

ประมาณราคาโดย นายมนตรี บัวศรี ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่

8 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
โครงการพัฒนาระบบประปาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ก่อสร้างถังเก็บน้ำใต ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. บริเวณตรงข้าม ซอยพุดซา 13 หมู่ที่ 5 จำนวน 1 ถัง ฯ									
	ยกยอดมา							585,245.22	
A	งานถังน้ำใตขนาด 100 ลบ.ม. (ต่อ)								
9	งานอื่นๆ								
	- บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 3.50 เมตร	1.00	ชุด	4,400.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
	- ฝาปิดช่องกนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1.00	ชุด	800.00	800.00	-	-	800.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435 ม.	2.50	แผ่น	210.00	525.00	-	-	525.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดคอนกรีตเสริมเหล็ก 6x6 นิ้ว	-	แผ่น	-	-	-	-	-	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3"	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4"	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- กุญแจล็อกสายยู	1.00	ชุด	65.00	65.00	-	-	65.00	
	- ค่าแรงรายการที่ 9	1.00	งาน	-	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง (A)							592,335.22	

หมายเหตุ ราคาวัสดุ คัดจากพาณิชย์จังหวัดฯ เดือนพฤษภาคม 2565 และค่าแรงคิดจากบัญชีค่าแรง ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง และเอกสารของ สทฐ. ประกอบเอกสารของกรมทางหลวงและจากเอกสารของกรมทางหลวงชนบท

ราคามันดินเซล วันที่ 8 มิถุนายน 2565 = 33.94 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายมนตรี บัวศรี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจทาน

(นายสิทธิพร เปล่งงูเหลือม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้ใช้รายการประมาณนี้เฉพาะ โครงการพัฒนาระบบประปาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ก่อสร้างถังเก็บน้ำใต ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. บริเวณตรงข้าม ซอยพุดซา 13 หมู่ที่ 5 จำนวน 1 ถัง ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอรรถกร ด้อมในเมื่อง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิทธิพร เปล่งงูเหลือม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิทักษ์พงษ์ อธิพรหม)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ

**ประมาณการค่าก่อสร้าง**

โครงการ พัฒนาระบบประปาเทศบาลตำบลพริกกลาง ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. บริเวณตรงข้ามซอยพุดซา 13 หมู่ที่ 5 ฯ      หน้าที่ 5      แบบ ปร. 4  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพุดซา หมู่ที่ 5 ตำบลพริกกลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา      แบบเลขที่ กข.      /2565  
 ประมาณราคาโดย นายมนตรี บัวศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา      เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
โครงการพัฒนาระบบประปาเทศบาลตำบลพริกกลาง ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. บริเวณตรงข้ามซอยพุดซา 13 หมู่ที่ 5 จำนวน 1 ถัง ฯ.									
รวมค่าวัสดุและแรงงาน (ยกยอดมา)									-
D	งานขี้นยประชาสัมพันธ์โครงการฯ (ป้ายถาวร)								
	- งานคั้นชุดฉวมคั้น	0.02	ลบ.ม.	-	-	99.00	1.98	1.98	
	- งานคอนกรีตฐานราก	0.03	ลบ.ม.	1,704.49	51.13	306.00	9.18	60.31	
	- งานท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 100 x 100 มม. พร้อมงานสี	3.00	ม.	227.85	683.55	-	-	683.55	
	- งานแผ่นป้าย พร้อมสติ๊กเกอร์ตามแบบที่กำหนด พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้งครบชุด	1.00	ชุด	1,566.00	1,566.00	-	-	1,566.00	
	- ค่าขนส่ง และประกอบติดตั้งป้ายฯ	1.00	งาน	840.00	840.00	-	-	840.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน									3,151.84

หมายเหตุ ราคาวัสดุ คัดจากพาณิชย์จังหวัด ฯ เดือนพฤษภาคม 2565 และค่าแรงค่าดำเนินการ คัดจากบัญชีค่าแรง ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงาน  
 ก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง และเอกสารของ สพฐ. ประกอบเอกสารของ กรมทางหลวงและจากเอกสารของกรมทางหลวงชนบท และกรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง  
 ราคาน้ำมันดีเซล 6 เดือนมิถุนายน 2565 = 33.21 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา  
 (นายมนตรี บัวศรี)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจทาน  
 (นายสิทธิพร เปล่งงูเหลือม)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้ใช้รายการประมาณนี้เฉพาะ โครงการก่อสร้างระบบประปาถังเก็บน้ำสี่เหลี่ยมคางหมูแบบเปิด บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์  
 หมู่ที่ 9 ตำบลพริกกลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 (นายอรุณกร ถิ่นในเมือง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นายสิทธิพร เปล่งงูเหลือม)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นายพิทักษ์พงษ์ อธิพรหม)  
 นายช่างไฟฟ้า